



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jl. Tejo In Tuan Kelurahan Nalmata, Kecamatan Maulafa, Kupang-NTT
Website: www.iaknkupang.ac.id; e-mail: staknkupang@kemenaq.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PEKERJAAN PAPAN NAMA KAMPUS DAN PASCASARJANA

I. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/LPD : Kementerian Agama Republik Indonesia
OPD : Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Nama PPK : I Made Suardana
NIP : 197512122008011014

II. Sumber Dana, Kegiatan, dan Pagu Anggaran

Sumber Dana : Daftar Isian Anggaran
Tahun Anggaran : 2026
Program : Program Pendidikan Tinggi
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen
Sub Kegiatan : Prasarana PTKKN
Pekerjaan : Pengadaan Papan Nama
Mata Anggaran Kegiatan (MAK): 533121
Pagu Anggaran : Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Kode RUP : 67685598

III. Rincian Perhitungan HPS

No	Vol	Sat	URAIAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I			PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	1.00	Ls	Mobilisasi dan Demobilisasi	-	1,000,000.00
2	1.00	Ls	Administrasi, Dokumentasi dan Pelaporan	-	2,500,000.00
3	1.00	Ls	Penyediaan Listrik Kerja	500,000.00	500,000.00
4	1.00	Ls	Penyediaan Alir Kerja	500,000.00	500,000.00
JUMLAH I					4,500,000.00
II			PEKERJAAN TANDA NAMA LOGO		
A.			Pekerjaan Papan Nama		
1	1.80	m3	Pekerjaan Pondasi (1 : 4)	1,000,000.00	1,800,000.00
2	0.50	m3	Pekerjaan Cor Beton Bertulang	-	3,000,000.00
3	8.50	m2	Pekerjaan Pasangan Dinding Papan Nama dan Taman (1 : 3)	700,000.00	5,900,000.00
4	7.00	m2	Pekerjaan Plesteran Dinding Papan Nama dan Taman (1 : 3)	100,000.00	700,000.00
5	7.00	m2	Pekerjaan Acian Tembok Papan Nama dan Taman	50,000.00	350,000.00
6	1.00	Ls	Pekerjaan Pengecatan Kisi - Kisi Signage dan Batu Roster	-	4,500,000.00
7	100.00	cm	Pek. Logo Kampus, tinggi 50 cm (Akrilik + Lampu bias LED waterproof)	30,000.00	3,000,000.00
8	800.00	cm	Pek. Huruf "IAKN KUPANG", tinggi 80 cm (Akrilik + Lampu bias LED waterproof)	27,500.00	22,000,000.00
9	650.00	cm	Pek. Huruf "INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI", tinggi 25 cm (Akrilik + Lampu bias LED waterproof)	27,500.00	17,875,000.00
10	750.00	cm	Pek. Huruf "PASCASARJANA", tinggi 50 cm (Akrilik + Lampu bias LED waterproof)	27,500.00	20,625,000.00
11	400.00	cm	Pek. Huruf "IAKN Kupang", tinggi 40 cm (Akrilik + Lampu bias LED waterproof)	27,500.00	11,000,000.00

B.			Pekerjaan Signage Fasad Papan Nama		
1	2.40	m2	Media ACP (Ukuran 0.40 m x 6 m)	-	3,100,000.00
2	80.00	m1	Kisi-Kisi Besi Hollow Galvanis (Ukuran 4 cm x 6 cm)	95,000.00	7,600,000.00
JUMLAH II					101,460,000.00
III			PEKERJAAN LAIN - LAIN		
1	1.00	Ls	Pekerjaan Instalasi Listrik	-	5,000,000.00
2	400.00	Bh	Pekerjaan Batu Roster	40,000.00	16,000,000.00
3	2.00	Unit	Pekerjaan Pilar Kolom Papan Nama	3,000,000.00	6,000,000.00
4	1.00	Unit	Pekerjaan Rolling Rump	-	1,575,000.00
5	1.00	Ls	Pekerjaan Batu Alam Expose	500,000.00	600,000.00
JUMLAH III					29,175,000.00
NO.	URAIAN			JUMLAH (Rp)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			4,500,000.00	
II	PEKERJAAN TANDA NAMA LOGO			101,460,000.00	
III	PEKERJAAN LAIN - LAIN			29,175,000.00	
	JUMLAH			135,135,000.00	
	JUMLAH (A)			135,135,000.00	
	PPN 11% (B)			14,864,850.00	
	JUMLAH TOTAL (A + B)			149,999,850.00	
	DIBULATKAN			150,000,000.00	
	PPH 1,5%			2,027,025.00	
TERBILANG : SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH					

IV. Penutup

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini disusun sebagai pedoman acuan harga dan syarat minimal bagi Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Papan Nama Kampus IAKN Kupang dan Pascasarjana Tahun Anggaran 2026.

Dokumen HPS ini dibuat dan ditetapkan untuk dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan dan Dokumen Kontrak Kerja.

Kupang, 7 Agustus 2026

Pejabat Pembuat Komitmen,

I Made Suardana

NIP. 197512122008011014