



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jl. Tajoin Tuan Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kupang-NTT
Website: www.iaknkupang.ac.id; e-mail: staknkupang@kemenag.go.id

URAIAN PEKERJAAN PEMASANGAN PAPAN NAMA KAMPUS DAN PASCASARJANA

1. Pekerjaan Persiapan & Keamanan Worksite
 - Pembersihan dan perataan lokasi pengerjaan (*site preparation*).
 - Pengukuran ulang lokasi (*mc-0*) dan penentuan titik koordinat/posisi tapak papan nama.
 - Penyediaan fasilitas keselamatan kerja (K3 Konstruksi) dan barikade pengaman area kerja.
2. Pekerjaan Sipil & Struktur Bawah (Pondasi)
 - Pekerjaan galian tanah pondasi sesuai dengan kedalaman teknis yang direncanakan.
 - Pembuatan struktur pondasi beton bertulang (termasuk *anchor bolt* dan plat landas) untuk menopang beban papan nama luar ruang (*outdoor*).
 - Pekerjaan urugan tanah kembali dan pemadatan area sekitar pondasi.
3. Pekerjaan Konstruksi Rangka & Dinding Dudukan
 - Fabrikasi dan perakitan rangka utama menggunakan material besi hollow/baja profil anti-karat (*galvanized steel*).
 - Pembuatan pasangan dinding/pilar dudukan (dinding batu bata/beton) sebagai sarana penempelan logo dan huruf timbul.
 - Pekerjaan *finishing* dinding dudukan (pelapisan ACP/Aluminium Composite Panel, granit, atau cat khusus luar ruang tahan cuaca).
4. Pekerjaan Fabrikasi & Pemasangan Huruf Timbul serta Logo
 - Pembuatan huruf timbul "INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG" dan "PASCASARJANA" menggunakan bahan stainless steel / akrilik berkualitas tinggi.
 - Pembuatan logo IAKN Kupang presisi (*presisi skala dan warna standar institusi*).
 - Pemasangan logo dan huruf timbul pada dudukan utama dengan sistem penguncian/braket yang kokoh dan rapi.
5. Pekerjaan Elektrikal & Pencahayaan (*Lighting*)
 - Pengadaan dan penarikan kabel daya listrik utama dari sumber listrik terdekat ke lokasi papan nama.
 - Pemasangan lampu penerangan luar ruang (lampu sorot LED *outdoor* / lampu LED strip modul internal) dengan proteksi cuaca standar IP65/IP66.
 - Pemasangan komponen proteksi listrik (MCB, Box Panel, Timer Switch/Photo Cell otomatis).
6. Pekerjaan Penyelesaian (*Finishing*) & Pembersihan
 - Pelapisan pelindung anti-karat / pelindung sinar UV pada material visual papan nama.
 - Pembersihan sisa-sisa material konstruksi dan pemulihan area sekitar kampus ke kondisi semula.
 - Pengujian fungsi kelistrikan (*testing & commissioning*) dan penyerahan hasil pekerjaan.